



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/26-1242

05. avgust 2026. godine

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18, 084/24 i 70/26) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te člana 7 stav 1 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Sl. list CG“, br. 38/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22, 30/23, 42/23 i 006/26), u postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju Kanalizacionog kolektora – Kanal 5,6 na katastarskim parcelama 3734/1, 3736, 3732/1, 3696 i 3738/1 KO Tološi u Podgorici, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, po zahtjevu nosioca projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica, donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za izgradnju Kanalizacionog kolektora – Kanal 5, 6 na katastarskim parcelama 3734/1, 3736, 3732/1, 3696 i 3738/1 KO Tološi, u Podgorici.

II - U cilju zaštite segmenata životne sredine, Nosilac projekta je dužan da obezbijedi uslove i sprovede aktivnosti, kako slijedi:

1. Projekat realizovati u skladu sa podacima datim u Prilogu 1 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 19/19);
2. Organizovati postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, oprema i drugo ne utiču na treću stranu i okolni prostor;
3. Za izvođenje projekta angažovati mehanizaciju koja zadovoljava standarde po pitanju emisije izduvnih gasova i buke;
4. Tokom izvođenja radova vršiti redovnu kontrolu građevinske mehanizacije u svrhu kontrolisanja nivoa buke i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja;
5. U slučaju prosipanja goriva i ulja iz mehanizacije, prilikom izvođenja projekta, izvršiti skidanje zagađenog zemljišta i skladištenje u zatvorenu burad, u zatvorenom prostoru i predati ovlašćenoj organizaciji;
6. U toku izvođenja radova na iskopu predvidjeti i geotehnički nadzor;
7. Prije početka radova uraditi projekat betona sa metodologijom izvođenja i pribavljenim potrebnim saglasnostima;
8. Prilikom raščišćavanja terena, ukoliko se iz opravdanog razloga ukaže potreba za uklanjanjem pojedinih stabala, ista nadomjestiti sadnjom novih iste vrste, identične ili približne starosti. Takođe, prilikom raščišćavanja terena stabla koja se ne uklanjaju obavezno zaštititi od potencijalnih oštećenja, postavljanjem privremene ograde;
9. Prije početka radova sačiniti elaborat osiguranja mreže tjemena, stalnih tačaka i obilježene trase objekata i predati ga na ovjeru nadzornom organu. Investitor radova, na osnovu predmetnog elaborata, dužan je da preko nadzornog organa vrši povremenu geodetsku kontrolu, neophodnu za ispravno izvođenje i praćenje radova (iskopa rovova, polaganja cijevi i šahtova na projektovanim dubinama...).
10. Radove koji se odnose na fundiranje terena izvoditi prema detaljima iz projekta. Nasipanje je potrebno raditi probranim materijalom iz iskopa (šljunkovit ili pjeskovit materijal), dok je površinski sloj zemlje potrebno transportovati na najbližu deponiju. Nasipanje je potrebno vršiti u slojevima od po 30 cm, sa kontrolisanim zbijanjem;
11. U slučaju da dođe do priliva vode u rovovima, crpljenje izvršiti potopnim pumpama;

12. Prilikom skidanja i deponovanja humusnog sloja voditi računa da se on ne miješa sa ostalim iskopanim materijalom, kako bi se kasnije mogao koristiti za humuniziranje okolnog terena;
13. Cjelokupan materijal iz iskopa slagati na pogodnom mjestu tako da ne ometa izvođenje ostalih radova. Odloženi materijal prekriti kako bi se spriječilo širenje prašine, naročito u uslovima jakog vjetra.
14. Potrebno je da višak materijala pri transportu bude pokriven ceradom, a točkovi vozila se moraju prati prije izlaska na javnu saobraćajnicu;
15. U toku izvođenja i funkcionisanja projekta obezbijediti posude za sakupljanje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada;
16. Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju narušene estetske i prirodne vrijednosti okoline, zatravljivanjem i asfaltiranjem u pojasu odgovarajuće širine i ukloniti sve predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe gradilišta odvoženjem na lokaciju utvrđenu od strane nadležnog organa lokalne uprave;
17. Redovno kontrolisati sve protivpožarne instalacije u privremenim objektima na gradilištu;
18. Opremu za zaštitu požara održavati u ispravnom stanju;
19. Za sva korišćena sredstva rada, ugrađenu opremu i instalacije pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i propisa tehničke ispravnosti;
20. Na planiranom gradilištu i okolnom prostoru ne može se vršiti servisiranje i opravka vozila;
21. Da se preduzmu preventivne mjere zaštite u cilju sprečavanja mogućih akcidentnih situacija;
22. Sprovoditi kontrolu primjene definisanih mjera;
23. Da se u skladu sa važećom regulativom od drugih nadležnih organa pribave neophodna odobrenja, saglasnosti i dozvole za realizaciju projekta;

III - U slučaju da se Nosilac projekta opredijeli za izmjene ili proširenje predmetnog projekta koje mogu imati znatne negativne posljedice na životnu sredinu ili u slučaju da predmetni projekat ne bude korišćen duže od dvije godine, obavezan je da postupi u skladu sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, broj 47/13, 53/14, 37/18 i 85/26).

IV – Nosilac projekta je dužan da roku od dvije godine od dana dostavljanja ovog Rješenja pribavi dozvolu ili podnese prijavu početka građenja objekta ili odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta, u smislu člana 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, je dana 21. jula 2026. godine Nosilac projekta, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Kanalizacionog kolektora – Kanal 5,6 na katastarskim parcelama 3734/1, 3736, 3732/1, 3696 i 3738/1 KO Tološi, u Podgorici.

Uz zahtjev Nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, prema prilogu Prilogu 1 Pravilnika o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, te su se stekli uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Analizom predmetnog zahtjeva Nosioca projekta u dijelu podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta na životnu sredinu, a uzimajući u obzir vrstu, namjenu planiranog projekta i kriterijume propisane odredbama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Ovim projektom obrađen je kolektor fekalne kanalizacije, označen sa K5, koji je planiran da ide saobraćajnicom između budućeg naselja Sadine i naselja Tološi i prihvata otpadne vode sa većeg dijela istih naselja, i dio kolektora 6 (K6) koji će prihvatiti otpadne vode iz dijela naselja Tološi.
- Planirano je da se kolektor 5 (K5) od ulice Boška Bude, pruža ulicom SKOJ-a i dalje pored fabrike „Elastik“ ulicom Dr Blaža Raičkovića do Nikšićkog puta, gdje će se uliti u projektovani kolektor 2. Ukupna dužina kanala 5 i 6 je 4.04 km, prečnika DN315, DN500 i DN600. Kolektor je projektovan sa podužnim padom od 2.0‰ i do 1.5‰.
- Trasa planiranog kolektora prolazi dijelom kroz urbanizovani dio naselja sa individualnim stambenim kućama, a dijelom kroz nenaseljena područja. Dodavanjem manjih skretanja duž trase kolektora, rov glavnog kolektora (širine 1.0 m) projektovan je unutar katastarskih parcela javne namjene, puta. Manje korekcije će biti moguće na gradilištu prilikom izvođenja, a sve izmjene dokumentovane i ispraćene od strane Nadzornog inženjera. Moguće izmjene neće imati dodatne negativne uticaje na životnu sredinu u odnosu na planirano rješenje.
- Predmetni projekat pružaće se duž osa saobraćajnica u naseljima u kojim ima dosta izgrađenih objekata za stanovanje i poslovanje. Imajući u vidu karakter i namjenu predmetnog projekta, njegova realizacija neće imati negativan uticaj na postojeće stambene i poslovne objekte u obuhvatu zahvata. Naprotiv, izgradnjom planiranog kanizacionog kolektora stvorice se uslovi za priključenje postojećih objekata na javni kanizacioni sistem i postepeno ukidanje postojećih septičkih kanala, čime će se unaprijediti sanitarno-higijenski uslovi, smanjiti rizik od zagađenja zemljišta i podzemnih voda, te ostvariti pozitivan uticaj na kvalitet životne sredine i uslove života lokalnog stanovništva.
- U toku izgradnje će se javiti građevinski otpad koji će se djelimično koristiti za ponovno zatrpavanje rova, dok će se višak uredno odvoziti na mjesto deponovanja, na lokaciju utvrđenu od strane nadležnog organa lokalne uprave. Realizacija predmetnog projekta ne podrazumijeva nastanak opasnog otpada;
- Trajanje planiranih radova na izgradnji kolektora 5 i 6 je 18 mjeseci.
- U toku izvođenja projekta će se primjenom mjera tehničke ispravnosti mehanizacije i prekrivanja materijala iz iskopa i pristupne saobraćajnice doprinijeti smanjenju negativnog uticaja emisija izduvnih gasova i lebdećih čestica na kvalitet vazduha i buku, koje su opisani kao mogući i privremenog karaktera.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito u dijelu koji se odnosi na obim i namjenu predmetnog projekta i definisane mjere koje je Nosilac projekta obavezan da primjenjuje tokom izvođenja i funkcionisanja projekta, to je utvrđeno da za isti nije potrebna izrada elaborata.

Ovaj Sekretarijat je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavješćavanja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, u skladu sa članom 28 pomenutog Zakona. Za vrijeme javnog uvida u predmetni zahtjev, od 25. do 31. jula 2026. godine, niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija, kao ni zainteresovane javnosti nije u ovom organu izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i dostavio sugestije, prigovore, primjedbe i mišljenja u pisanoj i elektronskoj formi.

Shodno odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja navedenih organa i javnosti, odluči o potrebi izrade elaborata.


U skladu sa pomerutim članom istog Zakona, ovaj organ će o donijetoj odluci po zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata obavijestiti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost.

Ovim Rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu u toku realizacije predmetnog projekta, a u slučaju da se Nosilac predmetnog projekta

opredijeli za organizaciju djelatnosti koje se nalaze na Listama 1 i 2 Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, obavezan je da nadležnom organu dostavi zakonom propisanu dokumentaciju.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj je na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi izrade elaborata, uvida u dostavljenu dokumentaciju i odredbama člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, člana 18 Zakona o upravnom postupku i člana 7 stav 1 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada, odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Predmet obradio: 
Dušan Nikić, samostalni savjetnik I
za poslove u oblasti životne sredine


Branka Knežević, dipl. biol.
V.D. POMOĆNIKA SEKRETARA

Dostavljeno:

- Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica;
- a/a